



Comune di Sannazzaro de' Burgondi



Dott. Ing. Giovanni Moncalieri



Via Delcroix, 28
27020 Tromello (PV)
P.IVA 01755400189
C.F. MNCGNN74P19G388F
Iscr. Ordine Ingegneri Pavia n.2245

committente

COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI

Via Cavour, 18 27039 Sannazzaro de' Burgondi

Lavori di demolizione e rinforzo strutturale per la messa in sicurezza
dell'edificio di via Cavour civici 4 e 6

elaborato

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO
ELENCO PREZZI UNITARI

TAV.

D3

scala

data

maggio 2024

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Lavori di demolizione e rinforzo strutturale per la messa in sicurezza dell'edificio di via Cavour civici 4 e 6

COMMITTENTE: Comune di Sannazzaro de' Burgondi

Maggio 2024

IL TECNICO



Red circular stamp: **ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PAVIA**
DOTT. INGEGNERE **GIOVANNI MONCALIERI**
SEZIONE DI **INGEGNERIA STRUTTURALE**
ANNO DI ISCRIZIONE: 2002
N. 2245

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1	Nolo di ponteggio tubolare prefabbricato completo in opera, compresi trasporti, montaggio e smontaggio, compreso l'approntamento dei piani di lavoro e loro sottoponti . Compresa Mantovana Parasassi e telo verde euro (ventidue/00)	mq	22,00
Nr. 2	Scrostamento di intonaco spessore medio cm. 2, eseguito con l'ausilio di mazzetta e punta o demolitore elettrico:intonaco fortemente deteriorato euro (dieci/00)	mq	10,00
Nr. 3	Carico trasporto e smaltimento delle macerie alle PP.DD euro (trentacinque/00)	mc	35,00
Nr. 4	Disfacimento manto di copertura tetto ad elementi sovrapposti, escluso eventuali lucernari, camini, antenne, sfiati, torrette di volumi tecnici tegole curve (coppi) euro (sedici/00)	mq	16,00
Nr. 5	Disfacimento di piccola orditura tetto in legno:listelli in abete interasse cm. 33 euro (cinque/50)	mq	5,50
Nr. 6	Rimozione tavelle in cotto euro (nove/24)	mq	9,24
Nr. 7	Disfacimento di grossa orditura tetto in legno (dormienti,travetti, capriate, puntoni ecc.) euro (dodici/00)	mq	12,00
Nr. 8	smalimento macerie da demolizione copertura euro (settantacinque/00)	ton	75,00
Nr. 9	consolidamento murature mediante intonaco armato a base di malta strutturale es Weber BTCalceF oppure Betoncino Fassa RS 40 applicato con una rete elettrosaldata Ø6 maglia 20x20 dello spessore di cm 4 Realizzazione di conettori nella muratura in ragione di 5 a mq mediante tondini Ø8 euro (sessanta/00)	mq	60,00
Nr. 10	rimozione persiane esterne e smaltimento alle ppdd euro (quarantacinque/00)	cad	45,00
Nr. 11	Demolizione di muratura di qualsiasi tipo e spessore compresi intonaci, rivestimenti, tubazioni passanti, eseguita a mano con l'ausilio di martello demolitore elettrico o ad aria compressa: misura minima: mc. 1,00:muratura in mattoni pieni. euro (duecentodieci/00)	mc	210,00
Nr. 12	Demolizione di solaio eseguita con l'ausilio di martello demolitore elettrico, o ad aria compressa compreso eventuale intonaco (demolizione pavimento, sottofondo e controsoffittature da valutare a parte): misura minima mq. 4:putrelle, tavelloni, voltine o volterranee fino a cm. 20 di spessore euro (sessantacinque/00)	mq	65,00
Nr. 13	Carico Trasporto e smaltimento macerie provenienti dalla demolizione delle murature e dell'accessorio euro (settanta/00)	ton	70,00
Nr. 14	Eventuale intonaco strutturale realizzato verso il confinante per non pregiudicarne la stabilità euro (cinquantacinque/00)	mq	55,00
Nr. 15	Eventuale ponteggio per la realizzazione di intonaco strutturale euro (venti/00)	mq	20,00
Nr. 16	Copertura in struttura metallica necessaria per proteggere il fabbricato dalle intemperie euro (centotrentacinque/00)	mq	135,00
Nr. 17	euro (zero/00)		0,00
Nr. 18	euro (zero/00)		0,00
Nr. 19	Nolo di gru a torre con braccio di 20 m comprensivo di montaggio messa in opera e smontaggio euro (quattromila/00)	corpo	4'000,00
	Data, maggio 2024		
	Il Tecnico		

